

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ติดตั้งระบบประปา.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **29 ส.ค. 2566¹** เป็นเงิน..... 200,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบประเมินราคากลางงานอาคาร.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายমনเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย

นายมนเทียร กองแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อวัสดุระบบประปาโซล่าเซลล์								
	1.1 ชุดปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 HP								
	1.1.1 ตู้ควบคุมไฟ 2 ระบบ HYBRID ขนาด 5 kw.								
	- ชุดโซล่าปั๊มน้ำ 3 แรงม้า HYBRID DC/AC	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00			16,500.00	
	- แผงโมโนคริสตัลเซลล์ 550 วัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 113x227x3 ซม.	10.00	แผง	6,800.00	68,000.00			68,000.00	
	1.2 ชุดปั๊มบาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิ้ล) ขนาด 1.5 - 3 แรง								
	1.2.1 ตู้ควบคุมไฟ 2 ระบบ ขนาด 3 kw.								
	- SOLA pump inverter โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ รับไฟเข้า ระบบ DC และไฟบ้าน 220 V /380 V 1.5 kw.	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
	- แผงโซล่าเซลล์ขนาด 450w. 41.39 วัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 103x209x3.5 ซม.	8.00	แผง	6,500.00	52,000.00			52,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							150,000.00	

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียร กองแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ		
คำนวณราคากลางโดย	นายมนเทียร กองแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566' เดือน	พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์								
	2.1 โครงสร้างรับแผงโมโนฮาล์ฟ 550 วัตต์								
	- อุปกรณ์ติดตั้งแผง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	
	2.2 โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 450 วัตต์								
	- อุปกรณ์ติดตั้งแผง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	5,000.00	5,000.00	14,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							30,500.00	


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายยอดเพชร พรหมหล่อ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายมนเทียร กองแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 คำนวณราคากลางโดย นายমনเทียน กองแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์								
	3.1 โครงสร้างรับแผงโมโนคริสตัล 550 วัตต์								
	- อุปกรณ์ติดตั้งแผง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	
	3.2 โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 450 วัตต์								
	- อุปกรณ์ติดตั้งแผง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	5,000.00	5,000.00	14,500.00	
					-			-	
					-			-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							30,500.00	

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายยอดเพชร พรหมหล่อ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายมนเทียน กองแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อวัสดุระบบประปาโซล่าเซลล์	150,000.00	1.0700	160,500.00	
2	งานก่อสร้างโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	30,500.00	1.3074	39,875.70	
		-		-	
				-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
				200,375.70	
รวมค่าก่อสร้าง				200,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย